
KOSZTORYS NAKŁADCZY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ OKIEN W MAGAZYNIE N
ADRES INWESTYCJI : UL.TARGOWA 61/63; 90-323 ŁÓDŹ

INWESTOR : P.W.S.F.TV i T. im. SCHILLERA W ŁODZI
ADRES INWESTORA : UL. TARGOWA 61/63;90-323 ŁÓDŹ

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA - ROB. REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Szewczyk (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22 lipiec 2016

Poziom cen : IV kw 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Montaż okien w magazynie N						
1 45111200-0 (45111200-0) ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWĘ						
1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	8.21		
d.1						
2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych O1 nadproża prefabrykowane strunobetonowe NSB 110 L= 240	m	2.00		
d.1						
3	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych O2 nadproża prefabrykowane strunobetonowe NSB 140 L= 450	m	4.00		
d.1						
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8.21		
d.1						
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	8.21		
d.1						
Razem dział: (45111200-0) ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWĘ						
2 45421100-5 (45421100-5) INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN						
6	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytanowo-cynkowej parapety	m ²	3.10		
d.2						
7	NNRNKB 202 1025-04 analogia	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych Uw=0,9 W/m2K	m ²	14.40		
d.2						
8	KNR-W 2-02 1218-04 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.	2.00		
d.2						
9	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	3.00		
d.2						
10	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²	112.97		
d.2						
11	kalk. własna	Żaluzje okienne zwijane aluminiowe z kasetą ocieploną Żaluzja okienna systemu nadstawnego z kasetą, napędem i zabezpieczeniem antywłamaniowym - wykonanie niestandardowe - kolor czarny mat, indywidualne otwieranie dla każdej kwatery okna.	m ²	14.40		
d.2						
12	kalk. własna	Rolety wewnętrzne naszybowe z prowadnicami Roleta naszybowa - kasetka i prowadnice czarny mat, 2szt 100x250 3szt 130x250	szt	5.00		
d.2						
Razem dział: (45421100-5) INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN						
3 Demontaż części scenografii						
13	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m ²	108.00		
d.3						
14	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	108.00		
d.3						
15	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie drewna z rozbiórki na odległość do 1 km	m ³	15.12		
d.3						
16	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi drewna z rozbióranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	16.20		
d.3						
17	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	99.00		
d.3						
18	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	99.00		
d.3						
Razem dział: Demontaż części scenografii						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż okien w magazynie N					
1 45111200-0 (45111200-0) ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWĘ					
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.57*(4*2.4+2*2.4)	m ³	8.21	
				RAZEM	8.21
2	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych O1	m		
d.1	202 0160-01	nadproża prefabrykowane strunobetonowe NSB 110 L=240	m	2.00	
		2		RAZEM	2.00
3	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych O2	m		
d.1	202 0160-01	nadproża prefabrykowane strunobetonowe NSB 140 L=450	m	4.00	
		4		RAZEM	4.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1	m ³	8.21	
				RAZEM	8.21
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10	m ³	8.21	
		poz.1		RAZEM	8.21
2 45421100-5 (45421100-5) INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN					
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytanowo-cynkowej parapety	m ²		
d.2	0515-02	0.5*(2.1+4.1)	m ²	3.10	
				RAZEM	3.10
7	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych Uw=0,9 W/ m2K	m ²		
d.2	202 1025-04	analogia	m ²	14.40	
		2.4*4+2.4*2		RAZEM	14.40
8	KNR-W 2-02	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
d.2	1218-04	analogia	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-02		m ²	3.00	
		3		RAZEM	3.00
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.2	1502-06		m ²	112.97	
		7.2*5.93+7.2*9.76		RAZEM	112.97
11	kalk. własna	Żaluzje okienne zwijane aluminiowe z kasetą ocieploną	m ²		
d.2		Żaluzja okienna systemu nadstawnego z kasetą, napędem i zabezpieczeniem antywłamaniowym - wykonanie niestandardowe - kolor czarny mat, indywidualne otwieranie dla każdej kwatery okna.	m ²	14.40	
		poz.7		RAZEM	14.40
12	kalk. własna	Rolety wewnętrzne naszybowe z prowadnicami	szt		
d.2		Roleta naszybowa - kasetka i prowadnice czarny mat,	szt	5.00	
		2szt 100x250		RAZEM	5.00
		3szt 130x250			
		5			
3 Demontaż części scenografii					
13	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych	m ²		
d.3	0426-04	(6.7+8.2+6.7)*5	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
14	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.3	0427-05		m ²	108.00	
		108		RAZEM	108.00
15	KNR 4-01	Wywiezienie drewna z rozbiórki na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-13		m ³	15.12	
		analogia		RAZEM	15.12
		108*0.14			
				RAZEM	15.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.3 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi drewna z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 108*0.15	m ³ m ³	 16.20	
				RAZEM	16.20
17	KNR 4-01 d.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym 99	m ² m ²	 99.00	
				RAZEM	99.00
18	KNR-W 4-01 d.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 99	m ² m ²	 99.00	
				RAZEM	99.00